

Stadt Tengen

Stadion Espelweg, Sanierung Rasenspielfeld

Wolfram Böhler

Landschaftsarchitekt

Kostenschätzung Regenerationspflege

Alle Preisangaben in €

OZ	Leistung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis netto	Mwst 19 %	Gesamtpreis brutto	KGR DIN 276
6.0	Regenerationspflege Rasenspielfeld, 8.000,00 m2, (109,00 x 73,00 m)							535
6.1	Pflegemaßnahmen							
6.1.10	Rasentiefschnitt	8.000,00	m2	0,07	560,00			
6.1.20	Verticutieren	8.000,00	m2	0,22	1.760,00			
6.1.30	Entsorgen Grüngut	25,00	m3	50,00	1.250,00			
6.1.40	Besanden Quarzsand 5 l / m2	8.000,00	m2	0,55	4.400,00			
6.1.50	Lockern RT mittels Vertidrän	8.000,00	m2	0,28	2.240,00			
6.1.60	Depotdüngung	8.000,00	m2	0,14	1.120,00			
6.1.70	Fertigstellungspflege	8.000,00	m2	0,40	3.200,00			
6.1	Summe Pflegemaßnahmen				14.530,00	2.760,70	17.290,70	
6.2	Baunebenkosten							
6.2.10	Architekten- / Ingenieurleistungen	1,00		2.179,50	2.179,50			732
6.2.20	Untersuchungen, Bodenmechanik anteilig	1,00		750,00	750,00			721
6.2	Summe Baunebenkosten				2.929,50	556,61	3.486,11	
Zusammenstellung								
	aus 6.1 Vorarbeiten				14.530,00	2.760,70	17.290,70	
	aus 6.2 Baunebenkosten				2.929,50	556,61	3.486,11	
	Summe 6.0 Regenerationspflege				17.459,50	3.317,31	20.776,81	